

Data: 15/08/2016

UNeB

Relatório de Material e Mão-de-obra

OBRA : Igreja Padrão
ORÇAMENTO : FACHADA 07

L.S. = 125,26%
BDI = 0,00%
68586,01

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇO MAT. (UNIT.)(R\$)	PREÇO M.O. (UNIT.)(R\$)	PREÇO OUTROS (UNIT.)(R\$)	PREÇO FINAL (UNIT.)(R\$)	VALOR FINAL (TOT.)(R\$)
1	PREPARAÇÃO DO TERRENO							183,59
20403	TAPUME de chapa de madeira compensada, inclusive montagem - madeira compensada resinada e=6 mm	M2	4,92	15,28	6,13	0,00	21,41	105,34
20501	LOCAÇÃO DA OBRA: execução de gabarito	M2	25,00	1,63	1,50	0,00	3,13	78,25
3	ESTRUTURA							11125,63
60102	FÔRMA de chapa compensada para estruturas em geral resinada, e=12 mm, utilização 3 vezes	M2	97,96	32,12	10,34	0,00	42,46	4159,38
60206	ARMADURA de aço para estruturas em geral, CA-60 média	KG	552,00	7,71	0,78	0,00	8,49	4686,48
60403	CONCRETO estrutural dosado em central , Fck 20 MPa	M3	7,44	257,65	0,00	0,00	257,65	1916,92
60411	TRANSPORTE, LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO do concreto em estrutura	M3	7,44	0,00	48,77	0,00	48,77	362,85
4	PAREDES E PAINÉIS							1984,14
SINAPI-PE73987/001	EXECUÇÃO DE ALVENARIA de elevação com tijolo cerâmico furado 10x20x20 cm e=10 cm empregando arg.mista de cal hidratada traço 1:2:8	M2	38,35	19,69	19,69	0,00	39,39	1510,48
70401	VERGA RETA de concreto armado controle tipo "B" Fck = 13,5 MPa	M3	0,64	600,00	101,51	42,07	743,58	473,66
5	IMPERMEABILIZAÇÕES							3235,83
120101	IMPERMEABILIZAÇÃO de alvenaria de embasamento com arg. de cimento e areia traço 1:3, com aditivo impermeabilizante, e=2 cm	M2	124,86	16,33	6,44	0,00	22,77	2843,06
120201	PROTEÇÃO MECÂNICA de superfície sujeita a trânsito com arg. de cimento e areia traço 1:7, e=3 cm	M2	10,14	11,33	4,88	0,00	16,21	164,37
120311	IMPERMEABILIZAÇÃO de cobertura plana (inclusive pré-fabricada) , utilizando manta à base de asfalto modificado com polímeros	M2	10,00	20,56	1,25	1,03	22,84	228,40
6	REVESTIMENTOS DE PAREDES							2449,75
150101	EXECUÇÃO DE CHAPISCO para parede interna/externa com arg. de cimento e areia traço 1:3, e=5 mm	M2	105,00	3,29	0,94	0,00	4,23	444,15

Data: 15/08/2016

UNeB

Relatório de Material e Mão-de-obra

OBRA : Igreja Padrão
ORÇAMENTO : FACHADA 07

L.S. = 125,26%
BDI = 0,00%
68586,01

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇO MAT. (UNIT.)(R\$)	PREÇO M.O. (UNIT.)(R\$)	PREÇO OUTROS (UNIT.)(R\$)	PREÇO FINAL (UNIT.)(R\$)	VALOR FINAL (TOT.)(R\$)
150318	EXECUÇÃO DE REBOCO parede interna/externa com arg. pré-fabricada, e=5 mm	M2	68,75	1,89	3,93	0,00	5,82	400,15
150413	EXECUÇÃO DE EMBOÇO / MASSA ÚNICA parede interna/externa com arg. de cimento e areia traço 1:4, e=20 mm	M2	105,00	10,00	5,29	0,00	15,29	1605,45
7	PISOS							2172,50
170102	LASTRO DE CONCRETO impermeabilizado de concreto não estrutural, e=6 cm	M2	20,00	32,19	5,72	0,00	37,91	758,20
170304	PISO CERÂMICO esmaltado 30x30, assentado com arg. mista de cimento, cal hidratada e areia traço 1:0,5:5, e=2,5 cm	M2	20,00	43,29	11,49	0,00	54,78	1095,60
170308	REJUNTAMENTO DE PISO cerâmico com arg. pré-fabricada, para juntas de até 16 mm	M2	20,00	1,57	1,74	0,00	3,31	66,20
EMLURB14.02.040	SOLEIRA de mármore natural de 15 cm de largura assentada com argamassa	M	4,20	45,00	15,12	0,00	60,12	252,50
8	ESQUADRIAS DE MADEIRA							714,98
80111	PORTA interna de madeira, colocação e acabamento , de uma folha com batente, guarnição e ferragem, 0,80 x 2,10 m	UN	1,00	364,04	39,45	0,00	403,49	403,49
SINAPI 84844	JANELA de madeira, colocação e acabamento tipo guilhotina com veneziana, batente, guarnição e ferragem, 1,20 x 1,20 m	UN	1,00	229,99	81,50	0,00	311,49	311,49
9	VIDROS							8674,80
SINAPI-PE72121	VIDRO temperado, colocado em caixilho com ou sem baguetes, com gaxeta de neoprene e = 10 mm	M2	12,96	250,00	168,87	0,00	418,87	5428,56
SINAPI-PE72122	VIDRO temperado laminado, colocado em caixilho com ou sem baguetes, com gaxeta de neoprene e = 10 mm	M2	7,75	250,00	168,87	0,00	418,87	3246,24
	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS							302,22
	ELÉTRICA							
16.008.000006.SER	Luminária fluorescente completa industrial com 2 lâmpadas de 40 W, tipo calha embutir	UN	2,00	66,00	17,83	0,00	83,83	167,66
COTAÇÃO UNEB 000001	Reator eletromagnético p/fluorescente compacta 2x16w	UN	2,00	14,42		0,00	14,42	28,84

Data: 15/08/2016

UNeB

Relatório de Material e Mão-de-obra

OBRA : Igreja Padrão
ORÇAMENTO : FACHADA 07

L.S. = 125,26%
BDI = 0,00%
68586,01

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇO MAT. (UNIT.)(R\$)	PREÇO M.O. (UNIT.)(R\$)	PREÇO OUTROS (UNIT.)(R\$)	PREÇO FINAL (UNIT.)(R\$)	VALOR FINAL (TOT.)(R\$)
COTAÇÃO UNEB 000002	Reator eletrônico p/fluorescente tubular 2x40w	UN	2,00	20,10		0,00	20,10	40,20
EMLURB18.25.141	Refletor p/incandescente 120w	UN	2,00	19,80	12,96	0,00	32,76	65,52
11	PINTURA							313,83
EMLURB16.03.010	PINTURA em parede interna/externa com tinta látex pva com três demãos, sem massa corrida	M2	39,18	3,01	5,00	0,00	8,01	313,83
12	REVESTIMENTOS EXTERNOS							37428,74
COTAÇÃO UNEB 000002	ACM Vermelho	M2	27,76	78,18	100,00	0,00	178,18	4946,28
COTAÇÃO UNEB 000003	ACM Prata	M2	18,63	78,18	100,00	0,00	178,18	3319,49
COTAÇÃO UNEB 000004	Revestimento em Porcelanato Pedra Natural Brick Bege	M2	31,23	28,35	69,72	0,00	98,07	3062,73
COTAÇÃO UNEB 000005	Plano de Vidro para Fachada	M2	19,18	700,00	300,00	0,00	1000,00	19180,00
COTAÇÃO UNEB 000006	Letreiro em Aço Escovado	M2	4,30	804,68	804,68	0,00	1609,36	6920,25
TOTAL GERAL:								68586,01